

Brzozów, dnia 19.03. 2014 r.

Numer ogłoszenia: 83330 - 2014

## PYTANIA OFERENTÓW - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

/2/

W postępowaniu przetargowym na: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozowie na ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej„**

Zamawiający przytacza w całości zapytania skierowane do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie zapisów SIWZ. Odpowiedzi na przesłane zapytania udzielane są sukcesywnie przez Zamawiającego i zamieszczane na stronie internetowej w dziale przetargi. Odpowiedzi stanowią materiał uzupełniający i pomocniczy w interpretacji materiałów przetargowych.

### Pytanie 1 :

Zgodnie z zapisem SST kanalizacji sanitarnej pkt 8.2.2.1. „Dla sieci rury kanalizacyjne PVC kielichowe klasy N odporne na ścieranie łączone na uszczelkę gumową zaprasowaną w kielichu rury (Sewer lock) o średnicy: 160, 200 i 250 mm, wg PN-92/B-10735. **Odcinki sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych, utwardzonych placach układać z rur klasy T typu ciężkiego lub rur PE SDR11**”. Brak w przedmiarze robót pozycji uwzględniających ułożenie rur kanalizacyjnych typu ciężkiego (SN8) np. w ul. Kazimierzowskiej i ul. Bocznej oraz w utwardzonych placach. Przedmiar robót uwzględnia tylko ułożenie rur klasy N (SN4). W związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia prosimy o odpowiednią korektę przedmiaru robót uwzględniającą ułożenie rur typu ciężkiego.

### Odpowiedź na pytanie 1.

W kosztorysie ofertowym Oferent winien uwzględnić (poz. 26 załączonego przedmiaru robót) następującą ilość rur:

- Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x4,9 mm z uszczelką zaprasowaną w kielichu rury – 634,0 m
- Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 mm z uszczelką zaprasowaną w kielichu rury – 60,50 m

### Pytanie 2 :

W związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniające koszt zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń celem wykonania robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

### Odpowiedź na pytanie 2.

Koszt zajęcia pasa drogi gminnej na czas wykonania robót i umieszczenia urządzeń, Oferent winien wyliczyć wg wzoru  $K = c_j \times F \times N$ , gdzie:

K – koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej,

$c_j$  – cena jednostkowa zajęcia pasa drogi gminnej zgodnie ze stawkami za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ([www.bip.brzozow.pl](http://www.bip.brzozow.pl)),

F – planowana przez Oferenta powierzchnia zajęcia pasa drogi gminnej,  
N – przewidywana liczba dni na wykonanie robót w pasie drogi gminnej,  
Koszt ten należy skalkulować w kosztach ogólnych wykonania zadania.

**Pytanie 3 :**

Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego „Przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. ks. Bielawskiego a ul. Piastową w Brzozowie” „Skrzyżowania z drenami melioracyjnymi „Napotkane rury drenarskie podczas wykonywania wykopu należy dokładnie oznakować, a wyloty oczyścić. Po zmontowaniu kanalizacji ciąg drenarski bezwzględnie należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika PZMiUW w Sanoku. Rury drenarskie  $\varnothing 50\text{mm}$  i  $\varnothing 75\text{mm}$  układać w korytkach trójkątnych z desek gr. 32 mm w poszerzonym wykopie o 0,50m w obydwu kierunkach ciągu drenarskiego. Rury drenarskie  $\varnothing 100\text{ mm}$  i  $\varnothing 150\text{ mm}$  układać w korytkach prostokątnych jw.”. W związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje uwzględniające ten zakres robót.

**Odpowiedź na pytanie 3.**

Zapis w projekcie budowlanym dotyczący ciągów drenarskich jest wskazówką jak należy postąpić w przypadku napotkania niezainwentaryzowanych na mapach urzędów drenarskich. W mieście Brzozowie na terenie planowanych robót nie są ujawnione w materiałach archiwalnych istniejące ciągi drenarskie i dlatego nie zostały ujęte w przedmiarze robót.

· GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

*dr Sabina Ostrowska*

PREZES ZARZĄDU

*Józef Zagrobelny*